

Standard montering af luft-luft varmepumpe ved KMO-autoriseret montør

Forudsætninger for standard montage

Udedel: Afstand fra fast grund til underkant maks. 1m, vægt maks. 40kg,

Indedel: Afstand fra gulv til overkant maks. 2.4m, vægt maks. 15 kg

Elinstallation: Der skal forefindes lovlig stikkontakt/sikkerhedsafbryder m. jord indenfor 2m fra udedel

Monteringspakken indeholder

1 stk. jordstativ / vægkonsol til udedel inkl. Vibrationsdæmpere 10-15kg

3 meter kobberør, kondensør og elkabel mellem inde- og uddel.

1 stk. kanal BC 70 á 2 m til at skjule kølerør ude og inde.

1 stk. kanal vægttilslutning til at skjule kølerør.

1 stk. murgennemgang gennem mursten- eller trævæg til rørtræk, max. 30cm

Arbejdsomfang

- Montering af indedel på ydervæg. Murgennemføring i højre side af indedel set forfra.
- Montering af udedel på jord/vægkonsol. Ved jordkonsol, skal der være fast underlag af fliser el.lign.
- Montering af kølerør, elkabel og kondensafløb i kabelkanal.
- Tæthedsprøvning, vacuumsugning samt idriftsætning af anlæg.
- Gennemgang af anlæggets funktioner med kunden.
- Oprydning og bortskaffelse af medbragt emballage.

Følgende er ikke inkluderet i monteringen

- Nedtagning og bortskaffelse af gammelt anlæg .
- Ekstra rør, når indedelen er mere end 3 meter fra udedelen.
- Malerarbejde samt rengøring.
- Boring af hul i betolvæg eller andet armeret materiale.
- Andet uforudset arbejde (vil blive afregnet med timeløn på kr.450,-)
- Kørsel udover 40 km ialt (vil blive afregnet til 4 kr/km)
- Anlægget skal kunne monteres, uden at møbler, beplantning og lignende er til gene for montøren.

Generelt

- Ude og indedel skal være på adressen og afregnet med forhandler.
- Nedtagning og bortskaffelse af gammelt anlæg.
- Ved forgæves kørsel faktureres kr. 600,- (evt. afbud senest 24 timer før)
- Montagen udføres altid af KMO-autoriseret montør.