

Nedtagning af luft-luft varmepumpe ved KMO-autoriseret montør

Forudsætninger for standard demontering

- Udedel: Afstand fra fast grund til underkant maks. 1m, vægt maks. 40kg,
Indedel: Afstand fra gulv til overkant maks. 2.4m, vægt maks. 15 kg
Elinstallation: Der skal forefindes lovlig stikkontakt/sikkerhedsafbryder m. jord indenfor 2m fra udedel

Arbejdsomfang

- Dialog med kunden om årsag til nedtagning.
- Tilbagepumpning af kølemiddel til udedel.
- Demontering af kølerør, elinstallation, kondensrør.
- Demontering af indedel og udedel. Sikring af ventiler mod udslip.
- Instruktion til kunden om bortskaffelse af det nedtagne anlæg.

Følgende er ikke inkluderet i demontering

- Fjernelse af anlæg. Kunden skal selv aflevere anlægget på det lokale affaldssorteringsanlæg.
- Uforudset arbejde, f.eks. evakuering af anlæg ude af drift (vil blive afregnet med timeløn på kr.450,-)
- Kørsel udover 40 km ialt (vil blive afregnet til 4 kr/km)
- Anlægget skal kunne demonteres, uden at møbler, beplantning og lignende er til gene for montøren.

Generelt

- Ved forgæves kørsel faktureres kr. 600,- (evt. afbud senest 24 timer før)
- Service udføres altid af KMO-autoriseret montør.